

CONTROL **IN**



**SICUREZZA NEI
CANTIERI
TEMPORANEI**

D.lgs. 81/2008 – Titolo IV

La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è regolata in Italia dal Titolo IV del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), che stabilisce norme specifiche di prevenzione per i lavori edili e di ingegneria civile.

CONTROL 



Principali rischi

- **Cadute dall'alto** : la causa principale di infortuni gravi o mortali (da ponteggi, coperture o scale)
- **Interferenze lavorative** : rischi dovuti alla compresenza di più imprese e lavoratori autonomi nello stesso spazio
- **Movimentazione carichi e mezzi** : investimenti o urti provocati da macchinari operatrici e veicoli in movimento
- **Crolli e scavi** : pericolo di seppellimento o sprofondamento durante scavi e opere provvisionali

CONTROL 



Figure chiave e obblighi

- **Committente**: il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata; nomina i coordinatori della sicurezza e verifica l'idoneità delle imprese
- **Coordinatore per la Sicurezza**: in fase di progettazione (**CSP**) e di esecuzione (**CSE**)
- **Datore di lavoro / imprese**: redigono il **POS** (Piano Operativo di Sicurezza) e forniscono i **DPI** adeguati (dispositivi di protezione come imbracature di III categoria, elmetti, ecc.)
- **Preposto**: vigila sull'osservanza delle norme e sull'uso corretto dei dispositivi di protezione collettiva e individuale

CONTROL **IN**



Attività del CSP

- Acquisizione della **documentazione progettuale**
- Analisi del progetto e delle fasi lavorative
- Individuazione dei **rischi interferenziali**
- Coordinamento con il committente, il responsabile dei lavori e i progettisti
- Scelta delle misure generali di tutela e prevenzione
- Pianificazione delle lavorazioni in sicurezza
- Redazione del **Piano di Sicurezza e Coordinamento** (PSC)

CONTROL **IN**



Attività del CSP

- Stesura del **Fascicolo dell'Opera** con le informazioni utili per la futura manutenzione
- Stima analitica dei **costi della sicurezza** non soggetti a ribasso
- Individuazione delle prescrizioni operative e delle misure preventive e protettive
- Definizione delle procedure di **coordinamento tra le imprese**
- Supporto al committente per gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008.
- Aggiornamento del PSC e del Fascicolo dell'Opera in caso di modifiche progettuali

CONTROL **IN**



Attività del CSE

- Verifica dell'**idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza** (POS) delle imprese.
- Verifica della coerenza dei POS con il PSC
- Organizzazione e coordinamento tra imprese e lavoratori autonomi
- Convocazione e verbalizzazione delle **riunioni di coordinamento**
- Sopralluoghi periodici in cantiere
- Verifica dell'**applicazione delle disposizioni contenute nel PSC**
- Controllo del rispetto delle procedure
- Gestione delle interferenze tra le lavorazioni.
- Coordinamento delle modifiche al cronoprogramma delle lavorazioni.
- Aggiornamento del **PSC** e del **Fascicolo dell'Opera** in funzione dell'evoluzione del cantiere

CONTROL **IN**



Attività del CSE

- Verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
- Controllo dell'utilizzo dei **dispositivi di protezione** collettiva e individuale
- Verifica della documentazione di cantiere e degli **adempimenti delle imprese**
- Segnalazione delle inosservanze riscontrate e **contestazione delle violazioni** alle imprese e ai lavoratori autonomi
- Proposta di sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese o risoluzione del contratto nei casi previsti da normativa
- Sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente fino al ripristino delle condizioni di sicurezza
- Assistenza durante le **visite degli organi di vigilanza**

CONTROL 





SALVA

QUESTO POST
SE TI È UTILE



CONTATTACI

PER ULTERIORI
INFORMAZIONI

CONTROL **IN**